PŮDORYS 2.NP - Nový stav

M 1: 50



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 m

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

T VK15 – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
KK25 – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25
VV15 – VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15

LEGENDA ČAR:

SV.STUDENÁ VODA – PP RCT PN16
TV.TEPLÁ VODA – PP RCT PN16
CV.CIRKULACE – PP RCT PN16

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M. MÍSTN.	Ú Č E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2) OP	KOM	PŘÍR.	UP	SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLED	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
201	CHODBA			39,20		39,20	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhled)	viz. Zpráva PBŘ
202	ČEKÁTNA ŽENY				22,80	22,80	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhled)	– " –
203	ČEKÁTNA MUŽI				22,80	22,80	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhled)	– " –
204	ČEKÁTNA MUŽI				22,80	22,80	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhled)	– " –
205	ČEKÁTNA MUŽI				22,80	22,80	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhled)	– " –
206	DENNÍ MÍSTNOST				20,50	20,50	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhled)	KEIM, viz keby 8000901 ČSN – viz. Zpráva PBŘ
207	SUŠÁRNA ODĚVŮ				9,10	9,10	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	+1,70 SDK (podhl) +2,90 SDK (obkladač)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
208	SUŠÁRNA ODĚVŮ				16,00	16,00	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	+1,70 SDK (podhl) +2,90 SDK (obkladač)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
209	REZERVNÍ MÍSTNOST				39,40	39,40	2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	SV. OMÍTKA	SDK (podhl)	– " –
210	SPRCHY ŽENY				5,80	5,80	2,70+0,30m (ZÁKLADNÍ SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	+2,70 SDK (podhl) +2,90 SDK (obkladač)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ

Č.M. MÍSTN.	Ú Č E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2) OP	KOM	PŘÍR.	UP	SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLED	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
211	SPRCHY MUŽI				5,80	5,80	2,70+0,30m (ZÁKLADNÍ SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	+2,70 SDK (podhl) +2,90 SDK (obkladač)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
212	WC ŽENY				1,30	1,30	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	SDK (podhl)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
213	WC MUŽI				1,30	1,30	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	SDK (podhl)	– " –
214	ÚKLIDOVÁ MÍSTN.				2,70	2,70	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	SV. OMÍTKA	SDK (podhl)	– " –
215	SPRCHY MUŽI				11,20	11,20	2,70+0,30m (ZÁKLADNÍ SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	+2,70 SDK (podhl) +2,90 SDK (obkladač)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
216	WC MUŽI				1,30	1,30	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	SDK (podhl)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
217	WC MUŽI				1,30	1,30	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	SDK (podhl)	– " –
218	WC				2,70	2,70	2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +2,7 m OMÍTKA	SDK (podhl)	KEIM,OBKL. mkr.=2200* ČSN – viz. Zpráva PBŘ
				39,20	199,60	238,80				

* přesnou výšku obkladů v umývárnách (sprchy) a WC upřesní architekt v dalším stupni (DPS)

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město

1:2,000 = PODLAHA 1.NP PŘÍZEMÍ

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing.arch. Martin DEAK
ODP.PROJEKTANT: Ing.arch. Martin DEAK
VYPRACOVAL: Jan Ochodnický
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV
MÍSTO STAVBY: pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing.arch. Martin Deák
Vlčová 960, 739 92 Vratimov-1
IČO: 03535861 | DIČ: CZ7404280418
Tel.: +420 603 137 094
email: martin.deak@centrum.cz

OBJEKT: SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN

ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DATUM: 07/2019 | STUPEŇ PD: DPS | MĚŘÍTKO: 1:50 | FORMÁT: 12x44 | ARCH. ČÍSLO: MD–21706 | PARÉ Č.

VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - ROZVOD VODY

SO.01 OBJEKT | D1.4.1.B-03 KÓD VÝKRESU